

갱폼·조립 해체 작업 시
타워크레인

타워크레인 지지 전
고정철물

지지 확인! 해체 금지!

갱폼(Gang Form)작업 시 안전대책

- Q 설치·인양·해체 작업계획 사전수립
- ⊗ 인양장비(타워크레인 등)에 지지하지 않은 상태에서 체결볼트 설치·해체 금지
- KG 인양장비의 정격하중을 초과하여 매달기 금지
- ▶ 인양작업 시 신호방법을 정한 후 신호수를 배치하고 인양장소 하부에 작업자 출입을 통제

